

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń Instytutu Teatralnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa
INWESTOR : Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego
ADRES INWESTORA : ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 01.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnica			
1.1		Montaż drzwi stalowych p.poż			
1	KNNR 2	Montaż drzwi stalowych EI60 w miejscu zdemontowanych wraz z naprawą gładzi i malowaniem	m ²		
d.1.	1302-03				
1		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNNR 2	Montaż drzwi stalowych EI30 w miejscu zdemontowanych wraz z naprawą gładzi i malowaniem	m ²		
d.1.	1302-03				
1		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2		Parter			
2.1		Postawienie ściany G-K			
3	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA	m ²		
d.2.	0103-06	Ściana 150A100			
1		(3.59+4.02)*3.83	m ²	29.146	
				RAZEM	29.146
2.2		Wykonanie Nadproża			
4	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2.	0346-03				
2		4	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x C200	m		
d.2.	0313-05				
2	analogia	2*1.5	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-06	Wiercenie otworów o śr. do 20mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku	szt.		
d.2.	0101-01				
2	analogia	2*3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-06	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku	szt.		
d.2.	0112-01				
2	analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.2.	0703-03				
2		1.5*2*1	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2.3		Wybicie otworu drzwiowego			
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2.	0329-03				
3		1*2.1*0.5	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	1101-03				
3		poz.9	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
11	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2.	1101-06	Krotność = 9			
3		poz.9	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
2.4		Wykonanie tynków na ościeżach			
12	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
d.2.	0708-03				
4		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2.5		Montaż drzwi stalowych EI 30			
13	KNNR 2	Montaż drzwi stalowych EI30	m ²		
d.2.	1302-03				
5		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2.6		Malowanie ścian			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.	1216-01				
6		3.6*4.0	m ²	14.400	
		(3.6+4)*1.5	m ²	11.400	
				RAZEM	25.800
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
6		3.6*4.0	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
6	analogia	(4.02+3.59+4.02+3.59)*3.83	m ²	58.293	
		(0.3+3.59+4.02+0.47)*3.83	m ²	32.095	
				RAZEM	90.388
2.7		Instalacja elektryczna			
17	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.2.	1207-01				
7		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.2.	1208-02				
7		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNNR 5	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.		
d.2.	1204-02				
7		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.2.	0302-01				
7		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2.	0205-02				
7		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
22	KNNR 5	Gniazda instalacyjne RGB	szt.		
d.2.	0308-02				
7	analogia	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNNR 5	Zasilanie stanowisk 230 V	szt.		
d.2.	0309-01				
7	analogia	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.8		Instalacja oświetlenia			
24	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych	kpl.		
d.2.	1134-01				
8	analogia	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa - materiał z demontażu	kpl.		
d.2.	0503-03				
8		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2.	0306-03				
8		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.2.	0401-01 z.o				
8	3.2.	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR AL-01 d.2. 0401-01 8	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Piętro			
3.1		Demontaże			
29	KNNR 7 d.3. 0703-04 1 z.o.3.4. analogia	Demontaż ścianek szklanych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 7 d.3. 0703-01 1 z.o.3.4.	Demontaż szafek kuchennych i zlewu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-02 d.3. 0141-01 1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-02 d.3. 0234-03 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Wykonanie podłączenia wod-kan do zlewu			
33	KNR-W 4-02 d.3. 0212-07 2 analogia	Wykonanie podejścia kanalizacyjnego dla zlewu i zmywarki	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		3.000
		3	msc.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
34	KNR 2-15 d.3. 0103-04 2 analogia	Wykonanie podejścia wodnego dla zlewu i zmywarki	m		
		4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3.3		Postawienie ściany G-K			
35	KNR AT-12 d.3. 0103-06 3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100	m ²		
		5.28*3.0	m ²	15.840	
		(1.69+0.92+0.72+0.92+0.31)*3	m ²	13.680	
		4.01*3	m ²	12.030	
		2.75*3	m ²	8.250	
				RAZEM	49.800
3.4		Zabudowy G-K sufitów			
36	KNR AT-12 d.3. 0202-03 4	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej jednopoziomowej- zabudowa wentylacji 40x50 cm	m ²		
		4.01*(0.65+0.5)	m ²	4.612	
		1.79*1.45	m ²	2.596	
		(1.79+1.45)*0.5	m ²	1.620	
				RAZEM	8.828
37	KNR AT-12 d.3. 0202-03 4	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej jednopoziomowej- obniżenie stropu hsp=+7,70 m	m ²		
		(1.69+0.92+0.72+0.92+0.31+3.25)*(0.34+1.30)	m ²	12.808	
				RAZEM	12.808
3.5		Glazura na ścianie			
38	KNR AT-22 d.3. 0101-01 5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		(1.91+1.53)*3	m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
39	KNR AT-22 d.3. 0101-02 5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.38	m ²	10.320	
				RAZEM	10.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na	m ²		
d.3.	0204-02	zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm			
5		poz.38	m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
3.6		Gress na podłodze			
41	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m ²		
d.3.	0101-01	zmycie podłoża			
6		2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
42	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m ²		
d.3.	0101-02	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe			
6		2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
43	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.3.	0206-03	na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm			
6		2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
3.7		Stolarka drzwiowa			
44	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.3.	1104-02				
7		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
45	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.3.	1103-01				
7		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3.8		Naprawa ubytków ścian			
46	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.3.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
8		56.25+137.07	m ²	193.320	
				RAZEM	193.320
3.9		Malowanie ścian			
47	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.	1216-01				
9					
2.6	2.3		m ²	2.300	
2.7	5.65		m ²	5.650	
2.8	12.5		m ²	12.500	
2.9	35.8		m ²	35.800	
				RAZEM	56.250
48	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
d.3.	1204-01				
9					
2.6	2.3		m ²	2.300	
2.7	5.65		m ²	5.650	
2.8	12.5		m ²	12.500	
2.9	35.8		m ²	35.800	
				RAZEM	56.250
49	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.	1204-02				
9	analogia				
2.7	(2.76+1.69+0.92+0.72+0.92+0.19+1.45)*3		m ²	25.950	
2.8	(2.67+4.01+2.67+4.01)*3		m ²	40.080	
2.9	(0.54+0.92+0.31+2.75+3.25+6.88+5.02+4.01)*3		m ²	71.040	
				RAZEM	137.070
3.10		Instalacja elektryczna			
50	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.3.	1207-01				
10		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
51	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.3.	1208-02				
10		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
52	KNNR 5	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.		
d.3.	1204-02				
10					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
53	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.3. 0302-01					
10		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
54	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.3. 0205-02					
10		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
55	KNNR 5	Gniazda instalacyjne RGB	szt.		
d.3. 0308-02					
10	analogia	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
56	KNNR 5	Zasilanie stanowisk 230 V	szt.		
d.3. 0309-01					
10	analogia	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
57	KNNR 5	Gniazda hermetyczne 230 V	szt.		
d.3. 0308-05					
10		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.11		Instalacja oświetlenia			
58	KNNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłkowych	kpl.		
d.3. 1134-01					
11	analogia	10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
59	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłkowa - materiał z demontażu	kpl.		
d.3. 0503-03					
11		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
60	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.3. 0306-03					
11		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.3. 0401-01 z.o					
11 3.2.		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.3. 0401-01					
11		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000